

Art.º	Designação	Unidades	Qtd.	P. Unit.	Valor Proposta
1	Remoção de luminária existente, acondicionamento em armazém e fornecimento, montagem e electrificação, incluindo todos os acessórios de montagem, de:				
1.1	Luminária Tipo 1, conforme CE, modelo JOL PRO 11 LED 393A 80W 4000K da JOLEC ou equivalente	un	7	0,00 €	0,00 €
1.2	Luminária Tipo 2, conforme CE, modelo NEOS 1, 24LEDs, 500mA, 38W, 3000K, SPD10kV, Classe II, 5117AS, da Schröder ou equivalente	un	24	0,00 €	0,00 €
1.3	Luminária Tipo 3, conforme CE, modelo NEOS.3, 64LEDs, 500mA, 103W, 3000K, SPD10kV, Classe II, 5121AS, da Schröder ou equivalente	un	31	0,00 €	0,00 €
1.4	Luminária Tipo 4, conforme CE, modelo NEOS 3, 64LEDs, 500mA, 103W, 3000K, SPD10kV, Classe II, 5139AS, da Schröder ou equivalente	un	4	0,00 €	0,00 €
1.5	Luminária Tipo 5, conforme CE, modelo CITEA NG2 MINI, 40LEDs, 400mA, 55W, 3000K, SPD10kV, 5303AS, da Schröder ou equivalente	un	52	0,00 €	0,00 €
1.6	Luminária Tipo 6, conforme CE, modelo Teceo S, 16LED, 700mA, 37W, 3000K, SPD10kV, NEMA socket + Shorting Cap, 5244AS, da Schröder ou equivalente	un	229	0,00 €	0,00 €
1.7	Luminária Tipo 7, conforme CE, modelo Teceo S, 24LEDs, 700mA, 54W, 3000K, SPD10kV, NEMA socket + Shorting Cap, 5137AS, da Schröder ou equivalente	un	408	0,00 €	0,00 €
1.8	Luminária Tipo 8, conforme CE, modelo TECEO1, 32LEDs, 700mA, 75W, 3000K, SPD10kV, NEMA Socket + Shorting Cap, 5245AS, da Schröder ou equivalente	un	51	0,00 €	0,00 €
1.9	Luminária Tipo 9, conforme CE, modelo TECEO1, 32LEDs, 700mA, 75W, 3000K, SPD10kV, NEMA Socket + Shorting Cap, 5248AS, da Schröder ou equivalente	un	948	0,00 €	0,00 €
1.10	Luminária Tipo 10, conforme CE, modelo TECEO1, 48LEDs, 700mA, 108W, 3000K, SPD10kV, NEMA Socket + Shorting Cap, 5248AS, da Schröder ou equivalente	un	196	0,00 €	0,00 €
1.11	Luminária Tipo 11, conforme CE, modelo ZELA, 16LEDs, 700mA, 39W, 3000K, SPD10kV, Classe I, 6303SY, da Schröder ou equivalente	un	193	0,00 €	0,00 €
1.12	Trabalhos de remoção de luminária existente, acondicionamento em armazém e fornecimento, montagem e electrificação, incluindo todos os acessórios de montagem	un.	2082	0,00 €	0,00 €
2	Colunas				
2.1	Fornecimento e mointagem de Colunas Cónicas em aço com 7,00 de altura, fixação por enterramento, com Braço Cónico Recto Simples 0.75 m 15º	vg	10,00	0,00 €	0,00 €
2.2	Fornecimento e mointagem de Colunas Cónicas em aço com 9,00 de altura, fixação por enterramento, com Braço Cónico Recto Simples 0.75 m 15º	vg	7,00	0,00 €	0,00 €
3	Diversos				
3.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização e protecções indicativas dos trabalhos em curso, de acordo com o Caderno de Encargos e Plano de Segurança e Saúde em Obra.	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
3.2	Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde em Obra e restante legislação em vigor.	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
3.3	Implementação e cumprimento do definido para a gestão dos resíduos da demolição tendo em conta, o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição, Caderno de Encargos e restante legislação em vigor.	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
3.4	Limpeza geral da zona de intervenção e remoção de entulhos de acordo com Caderno de Encargos e Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição.	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
	Total				- €

IVA - €